



BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
STASIUN METEOROLOGI KELAS I HANG NADIM BATAM

Jalan Hang Nadim Batu Besar, Bandara Hang Nadim Batam - 29466

Telp : 0778-761415, Faks : 0778-761401

Website : <https://hangnadim.kepri.bmkg.go.id>, email : stamet.hangnadim@bmkg.go.id



URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

I. Latar Belakang

BMKG Stasiun Meteorologi Hang Nadim Batam menempati gedung milik BP Batam berlokasi berdampingan dengan Gedung Airnav Batam dan masih terdapat beberapa ruangan yang berada di Gedung Airnav Batam yaitu Forecaster, Koordinator Observasi, Teknisi dan Gudang BMN yang mana beberapa ruangan tersebut masih menggunakan fasilitas listrik dari Airnav Batam, oleh karena itu Pihak Airnav Batam merasa keberatan dan meminta dilakukan penyambungan/instalasi daya listrik dari gedung operasional BMKG.

Oleh karena itu dalam Dokumen Anggaran BMKG Stasiun Meteorologi Hang Nadim Batam T.A. 2024 terdapat anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan instalasi tersebut yang akan dilaksanakan secara pengadaan langsung melalui **Ipse paket non tender**.

II. Uraian pekerjaan

PEKERJAAN : INSTALASI LISTRIK KE GEDUNG OPERASIONAL FORECASTER
LOKASI : KANTOR BMKG STASIUN METEOROLOGI HANG NADIM BATAM
TAHUN ANGGARAN : 2024

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan
1	2	3	4
I	PENGADAAN BARANG/PERALATAN		
1	Kabel NYFGBY 4X16 mm Supreme	100,0	m
2	Kabel power NYA 2.5mm, 100 m	5,0	Roll
3	BoxPanel dan Accessoris ukuran 50x60x20cm	2,0	unit
4	SCHNEIDER MCCB NEW NSX 100H 3P 32A TMD 70KA TMD C10H3TM032	2,0	bh
5	MCB 16A 1P	3,0	bh
6	MCB 10A 1P	3,0	bh
7	MCB 6A 1P	6,0	bh
8	Arrester 3p +N 65 KA	1,0	bh
9	Vinyl Kabel	15,0	bh
10	Solasi Kabel	5,0	bh
11	Klaim Kabel	100,0	bh
12	Kabel Tray Kecil	5,0	btg
13	Kabel Tray Besar	5,0	btg
14	pipa pvc , t dos, elbow dll	1,0	lot
15	Fiser dan Baut	1,0	ktk
16	Kabel Ties	2,0	bks
17	Lakban Kertas	1,0	bh
18	Penanda Jalur Kabel	10,0	bh
19	Bata Merah	350,0	bh
20	Pasir Urug	2,0	m ²
21	Semen	1,0	zak
22	Stop Kontak	5,0	bh
II	PEKERJAAN INSTALASI		
1	Penarikan kabel	1,0	Lot
2	Koneksi ,terminasi kabel dan Instalasi Baru	1,0	Lot
	JUMLAH (Sub Total 1 + Sub Total 2)		
	Dibulatkan		
	Terbilang :		
	Harga sudah termasuk PPN.		

Batam, 5 April 2024
Pejabat Pembuat Komitmen

Suratman, S.Kom